Początek opracowania- włączenie remontowanej kanalizacji deszczowej do kanalizacji istniejącej

nawiązanie do istniejącego krawężnika drogowego

Koniec opracowania

Orange Polska S.A.
Nie posiada urządzeń teletechnicznych na terenie (trasie) projektowanej budowy. Uzgodnienie ważne 12 miesięcy.
2227/2014 dn. 23.05.2014
Podpis

LEGENDA:

- Krawężnik betonowy na ławie betonowej z oporem wyniesiony 12 cm powyżej poziomu jezdni
- krawężnik najazdowy na zjazdach na posesje
- Granice działek
- S4 — Remontowana kanalizacja deszczowa PCV ⌀ 315 wraz ze studnią rewizyjną betonową ⌀ 1000
- w3 — Remontowane przykanaliki PCV⌀200 wraz ze studnią ściekową betonową ⌀500
- granice pasa drogowego ulicy Ogrodowej
- Granice pasa ulicy Głównej
- .369,19 — rzędne istniejącego terenu
- kierunki spływu wód na jezdni

ML DESIGN
BIURO INŻYNIERYJNE
ul. Jagiellońska 19
43-410 Kończyce Małe
tel./fax (32) 435-89-08
tel. kom. 663-38-19-70, 603-24-06-20
e-mail: biuro@ml-design.pl, www.ml-design.pl

	Imię i Nazwisko	Podpis
Opracował	mgr inż. Piotr Lilla	
Nazwa opracowania	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ, ULICY OGRODOWEJ W MIEJSCOWOŚCI ZAMARSKI, NA DZIAŁKACH NR 2121/2, 180/1, 178/5, 2186/1	Data 04. 2014 r.
Inwestor	GMINA HAŻLACH, URZĄD MIASTA HAŻLACH, UL. GŁÓWNA 57, 43-419 HAŻLACH	Skala 1:500
Nazwa rysunku	PLANSZA UZGODNIEŃ	Nr rys. 0