

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

NAZWA INWESTYCJI : Budynek dla sportowców w Kończycach Wielkich
ADRES INWESTYCJI : Kończyce Wielkie ul. Kościelna 9 o dz. nr 407/4, 2113
INWESTOR : Gmina Hażlach
ADRES INWESTORA : 43-419 Hażlach. ul. Główna 57
BRANŻA : sanitarna- instalacje gazu

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Wiesław Sowa
DATA OPRACOWANIA : 20.01. 2013

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : I kw 2013

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
20.01. 2013

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Wewnętrzna instalacja gazowa	1	17

Lp.	Nr spec. techn.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1			Wewnętrzna instalacja gazowa			
1 d.1	ST-33	KNNR 4 0304-01 ¹⁾	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 15 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych 2	m m	 2,000	 2,000
					RAZEM	2,000
2 d.1	ST-33	KNNR 4 0304-02 ¹⁾	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 20 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych 2	m m	 2,000	 2,000
					RAZEM	2,000
3 d.1	ST-33	KNNR 4 0304-03 ¹⁾	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 25 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych 18	m m	 18,000	 18,000
					RAZEM	18,000
4 d.1	ST-33	KNNR 4 0304-04 ¹⁾	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 32 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych 2	m m	 2,000	 2,000
					RAZEM	2,000
5 d.1	ST-33	KNNR 4 0307-05 ¹⁾	Próba instalacji gazowej w budynkach niemieszkalnych - śr. rurociągu ponad 65 mm 1	prob. prob.	 1,000	 1,000
					RAZEM	1,000
6 d.1	ST-33	KNNR 4 0142-01 ¹⁾ analogia	skrzynka naścienna dla zestawu redukcyjno-pomiarowego 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
					RAZEM	1,000
7 d.1	ST-33	kalk. własna	przewód elastyczny metalowy (złącze elastyczne) (podłączenie kotła i urządzeń) 3	szt. szt.	 3,000	 3,000
					RAZEM	3,000
8 d.1	ST-33	KNNR 4 0312-01 ¹⁾	Kurki gazowe przelotowe o śr. 15 mm o połączeniach gwintowanych 2	szt. szt.	 2,000	 2,000
					RAZEM	2,000
9 d.1	ST-33	KNNR 4 0312-02 ¹⁾	Kurki gazowe przelotowe o śr. 20 mm o połączeniach gwintowanych 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
					RAZEM	1,000
10 d.1	ST-33	KNNR 4 0313-03 ¹⁾	Zawory kulowe gazowe o śr. 25 mm o połączeniach spawanych 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
					RAZEM	1,000
11 d.1	ST-33	KNNR 4 0313-02 ¹⁾	Filtr do gazu o śr. 20 mm 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
					RAZEM	1,000
12 d.1	ST-33	KNNR 4 0314-09 ¹⁾	Kuchnia gazowa z piekarnikiem 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
					RAZEM	1,000
13 d.1	ST-33	KNNR 4 0315-03 ¹⁾	Taboret gazowy 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
					RAZEM	1,000
14 d.1	ST-33	KNR 7-12 0103-05 ²⁾	Czyszczenie przez szrotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości rurociągów o śr.zewn.58-219 mm (stan wyjściowy powierzchni B) 1,9	m ² m ²	 1,900	 1,900
					RAZEM	1,900
15 d.1	ST-33	KNR 7-12 0105-04 ²⁾	Odtłuszczenie rurociągów 1,9	m ² m ²	 1,900	 1,900
					RAZEM	1,900
16 d.1	ST-33	KNR 7-12 0204-05 ²⁾	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczkowymi rurociągów o śr.zewn.58-219 mm 1,9	m ² m ²	 1,900	 1,900
					RAZEM	1,900
17 d.1	ST-33	KNR 7-12 0209-05 ²⁾	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi rurociągów o śr.zewn.58-219 mm 1,9	m ² m ²	 1,900	 1,900
					RAZEM	1,900

ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

Lp.
1
2