541. 144. 112

Pn

136

211/1

227/3

227/5

227/5

229/1

210/2

227/2

209

istniejący wodociąg

istniejący wodociąg

Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej
Spółka z o.o.
ul. Myśliwska 10
43-450 USTROŃ
DZIAŁ TECHNICZNY

NA PLANIE NANIESIONO
ORIENTACYJNY PRZEBIEG ISTNIEJĄCEJ SIECI
WODOCIĄGOWEJ I ~~KANALIZACYJNEJ~~
ISTN. WODOCIĄG, GŁ. POSADOWIENIA
ISTN. KANALIZACJA SANITARNA

Odtworzenie lokalizacji remontu nawierzchni odcinka drogi - ul. Szkolnej w Rudniku na AGT: zachować niveletę terenu zagospodarowania. Minimalne przykrycie 1,4m istniejącego wodociągu. Armaturę wodociągową do niveletę terenu. Prace ziemne prowadzić pod nadzorem WZC SP. z o.o. zgodnie w Cieszynie

SKRZYŻOWANIA I ZBLIŻENIA Z SIECI WODOCIĄGOWĄ I KANALIZACYJNĄ BĘDĄC W EKSPLOATACJI WZC WINNY ODPOWIADAĆ WARUNKOM ZAWARTYM W POLSKIEJ NORMIE PN-92/B-01705 „INSTALACJE WODOCIĄGOWE. WYMAGANIA PRZY PROJEKTOWANIU" POLSKIEJ NORMIE PN-92/B-01707 „INSTALACJE KANALIZACYJNE. WYMAGANIA PRZY PROJEKTOWANIU" ORAZ ZARZĄDZENIU MINISTRA ŁĄCZNOŚCI Z DNIA 02.09.1997 R. (MP NR 59, POZ. 597).

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT ZIEMNYCH NALEŻY WYKONAĆ WYKOPY KONTROLNE W CELU LOKALIZACJI WYTRASOWANIA SIECI WOD.- KAN. PRACE W POBLIŻU SIECI WOD.- KAN. PROWADZIĆ RĘCZNIE I POD PŁATNYM NADZOREM PRACOWNIKA WZ.C. SP. Z O.O. - REJON SIECI W Cieszynie TEL. 33 853 9660 W PRZYPADKU USZKODZENIA SIECI WOD.-KAN. WZ.C. SP. Z O.O. OBCIĄŻA INWESTORA KOSZTAMI AWARII I PONIESIONYMI STRATAMI EKSPLOATACYJNYMI.

UZGODNIENIE
Jest zgodne z oryginałem
Ustroń, 2015-08-26
Z-ca Kierownika Działu Technicznego
Leszek Olszewski

LEGENDA:

- Granice działek
- Projektowany remont nawierzchni drogi – ul. Szkolnej szerokości 3,00 m
- Projektowana obsypka poboczy z klińca łamanego szer. 0,50 m
- Istniejące zjazdy objęte remontem oraz zjazdy do pól uprawnych

"B&M" USŁUGI PROJEKTOWE TEL.: 0-692-459-250	OBIEKT: PROJEKT BUDOWLANY REMONTU NAWIERZCHNI ODCINKA DROGI GMINNEJ UL. SZKOLNEJ W RUDNIKU – DZIAŁKI NR 136, 210/2, 211/1, 227/2, 227/3, 227/5 I 229/1.
INWESTOR :	**GMINA HAŹLACH** ul. Główna 57 43 – 419 Haźlach
NAZWA RYSUNKU :	**PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU**
LIPIEC 2015r.	SKALA : **1 : 1000**
OPRACOWAŁ : inż. M. FILIPCZAK	PODPIS :
SEKCJA:6.120.27.11.4	RYS. NR. **1u.**