

## Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
<b>1 Element</b>			
1.1 KNNR 5/903/4 (1) Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z żerdzi wirowanych, hak wieszakowy z uchwytem, SOT 21,116	3		szt
1.2 KNNR 5/905/1 Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnych, przewód 2x25 mm <sup>2</sup>	0,098		km
1.3 KNNR 5/1002/1 Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, wysięgnik 1 m	2		szt
1.4 KNNR 5/1004/2 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku SGS 102 Malaga	2		szt
1.5 KNNR 5/1003/2 (2) Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przewód YDY 3x2,5	2		kpl
1.6 KNNR 5/906/2 Montaż skrzynki bezpiecznikowej SV.29.253	2		szt
1.7 KNR 510/904/1 Montaż mostków, rozłącznych zacisk SLIW 50 R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	4		szt
1.8 KNNR 5/405/6 Montaż PZ na słupie	1		szt
1.9 KNNR 5/212/3 Ułożenie przewodu LgY pomiędzy PZ a ZKle-lp-S	3		m
1.10 KNNR 5/1010/2 Dopuszczenie TAURON	1		kpl
1.11 KNNR 5/1302/2 Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 3-żyłowy	2		odcinek