

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Element			
1.1 KNNR 5/903/1 (2) Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z żerdzi wirowanych, słup pojedynczy do 10,5 m, żerdź E 10,5/2,5	1		słup
1.2 KNNR 5/903/4 (1) Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z żerdzi wirowanych, hak wieszakowy z uchwytem, SOT 21,116	2		szt
1.3 KNNR 5/905/1 Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnych, przewód 2x25 mm ²	0,044		km
1.4 KNNR 5/1002/1 Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, wysięgnik 1,5 m	1		szt
1.5 KNNR 5/1004/2 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku SGS 102 Malaga	1		szt
1.6 KNNR 5/1003/2 (2) Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przewód YDY 3x2,5	1		kpl
1.7 KNNR 5/906/2 Montaż skrzynki bezpiecznikowej SV. 29.253	1		szt
1.8 KNR 510/904/1 Montaż mostków, rozłącznych zacisk SLIW 50 R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	2		szt
1.9 KNNR 5/405/6 Montaż PZ na słupie	1		szt
1.10 KNNR 5/212/3 Ułożenie przewodu LgY 1x10 pomiędzy PZ a ZK1e-1P-S	3		m
1.11 KNNR 5/1010/2 Dopuszczenie TAURON	1		kpl
1.12 KNNR 5/1302/2 Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 3-żyłowy	2		odcinek