

Tabela elementów skalonych

	Nazwa elementu	Wartość z narzutami	% wartości kosztorysu
1	Roboty przygotowawcze (1.1 - 1.2)		
2	Odwodnienie (2.1 - 2.13)		
3	Zjazdy i rozjazd (3.1 - 3.5)		
4	Jezdnia (4.1 - 4.5)		
5	Roboty wykończeniowe (5.1 - 5.2)		

Kosztorys ofertowy

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
1 Roboty przygotowawcze					
1.1 Nr STWiOR: 01.02.04 KNR 231/816/1 Rozebranie przepustów rurowych, rury betonowe Fi-20-cm	m		~22,00		
1.2 Nr STWiOR: 06.03.01 KNR 231/1402/5 (1) Ścinanie poboczny mechanicznie, grubości do 10-cm, nakłady podstawowe	m2		~368,40		
2 Odwodnienie					
2.1 Nr STWiOR: 03.01.01 KNR 201/206/2 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 1-km, koparka 0,40-m3, grunt kategorii III - przepusty pod zjazdmi	m3		~7,92		
2.2 Nr STWiOR: 03.01.01 KNR 201/214/4 (3) Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5-km odległości transportu, ponad 1-km samochodami samowyladowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód 10-15-t	m3	8,00	~7,92		
2.3 Nr STWiOR: 03.01.01 KNR 231/605/1 Przepusty rurowe pod zjazdami, ławy fundamentowe żwirowe	m3		~2,97		
2.4 Nr STWiOR: 03.01.01 KNR 231/605/6 Przepusty rurowe pod zjazdami, rury betonowe Fi-30-cm	m		~33,00		
2.5 Nr STWiOR: 03.01.01 KNNR 4/1411/4 Obsypanie rur przepustowych piaskiem	m3		~6,6		
2.6 Nr STWiOR: 03.01.01 KNR 231/605/3 Przepusty rurowe pod zjazdami, ścianki czołowe dla rur Fi-30-cm	szt		~10,00		
2.7 Nr STWiOR: 08.05.01 KNR 231/401/6 Rowki pod ściek z korytek, 30x40-cm, grunt kategorii III-IV	m		~14,00		
2.8 Nr STWiOR: 08.05.01 KNR 231/402/1 Ławy pod ściek z korytek, z piasku	m3		~0,84		
2.9 Nr STWiOR: 08.05.01 KNR 231/402/3 Ławy pod ściek, betonowa zwykła	m3		~0,84		
2.10 Nr STWiOR: 08.05.01 KNR 231/606/3 Ścieki z elementów betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej, grubość prefabrykatów 15-cm	m		~14,00		
2.11 Nr STWiOR: 06.01.01 KNR 211/411/1 Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "Krata", płyty 40x60x10-cm skarp cieku wokół wlotu ścieku z korytek	m2		~5,76		
2.12 Nr STWiOR: 06.04.01 KNR 201/206/2 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 1-km, koparka 0,40-m3, grunt kategorii III - pogłębianie i profilowanie rowów	m3		~147,60		
2.13 Nr STWiOR: 06.04.01 KNR 201/214/4 (3) Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5-km odległości transportu, ponad 1-km samochodami samowyladowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód 10-15-t	m3	8,00	~147,60		
3 Zjazdy i rozjazdy					
3.1 Nr STWiOR: 04.01.01 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV	m2		~57,00		
3.2 Nr STWiOR: 04.04.02 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8-cm	m2		~57,00		
3.3 Nr STWiOR: 04.08.01 KNNR 6/108/2 (1) Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka asfaltowa, wbudowanie mechaniczne, samochód 5-10-t - średnio 4,0 cm	t		~5,70		
3.4 Nr STWiOR: 04.03.01 KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2		~57,00		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
3.5 Nr STWiOR: 05.03.05 KNNR 6/309/2 (2) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4-cm, masa grysowa, samochód 5-10-t	m2		~57,00		
4 Jezdnia					
4.1 Nr STWiOR: 04.03.01. KNR 231/1004/6 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona (bitum)	m2		~2 045,20		
4.2 Nr STWiOR: 04.03.01. KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2		~2 045,20		
4.3 Nr STWiOR: 04.08.01 KNNR 6/108/2 (1) Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka asfaltowa, wbudowanie mechaniczne, samochód 5-10-t - średnio 4,0 cm	t		~204,50		
4.4 Nr STWiOR: 04.03.01. KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2		~2 045,20		
4.5 Nr STWiOR: 05.03.05. KNNR 6/309/2 (2) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4-cm, masa grysowa, samochód 5-10-t	m2		~2 045,20		
5 Roboty wykończeniowe					
5.1 Nr STWiOR: 01.02.04. KNR 231/1406/3 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włązy kanałowe	szt		~2		
5.2 Nr STWiOR: 06.03.01. KNNR 6/1301/3 (1) Naprawy dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy, wyrównywanie z zagęszczeniem materiałem miejscowym, tłuczeń	m3		~42,98		