
PRZEDMIAR PRAC

NAZWA INWESTYCJI : OŚWIETLENIE ULICY CIESZYŃSKIEJ
ADRES INWESTYCJI : POGWIZDÓW ULICA CIESZYŃSKA
INWESTOR : Urząd Miasta Hażlach
ADRES INWESTORA : 43-419 Hażlach ul. Główna 57
BRANŻA : ELEKTROENERGETYCZNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Zofia Myrmus
DATA OPRACOWANIA : 18.10.2008

WYKONAWCA

INWESTOR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		OŚWIETLENIE ULICZNE			
1.1	KNR 5-10 0802-07	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu dla linii niskiego napięcia HAK DO SŁUPÓW SOT 39 9	szt. szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
1.2	KNR 5-10 0802-07	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu dla linii niskiego napięcia UCHWYT PRZELOTOWY SO 130 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
1.3	KNR 5-10 0802-07	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu dla linii niskiego napięcia UCHWYT ODCIĄGOWY SO 118.425 8	szt. szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
1.4	KNNR 5 0905-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXS _n lub podobnych o przekroju 4x50 mm ² PRZEWÓD AsXS _n 4x25 mm ² 0.285	km.prz ew. km.prz ew.	0.285	
				RAZEM	0.285
1.5	KNR 5-10 0803-02	Montaż z kosza podnośnika samochodowego odgromników dla linii niskiego napięcia OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ 2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
1.6	KNNR 5 0603-07	Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach (bednarka o przekroju do 200 mm ²) BEDNARKA OCYNKOWANA FeZn 25x4 8	m m	8.000	
				RAZEM	8.000
1.7	KNNR 5 0605-06	Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 1,0 m BEDNARKA OCYNKOWANA FeZn 30x4 4.5	m m	4.500	
				RAZEM	4.500
1.8	KNNR 5 0605-08	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III UZIOM SZPILOWY 3	m m	3.000	
				RAZEM	3.000
1.9	KNR 5-10 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg na słupie WYSIĘGNIK 1-RAM. 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
1.10	KNNR 5 1003-02	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury ostłowne i wysięgniki PRZEWÓD YDY 3x1,5 mm ² 4	kpl.prz ew. kpl.prz ew.	4.000	
				RAZEM	4.000
1.11	KNNR 5 0906-02	Montaż skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych SKRZYNKA BEZPIECZNIKOWA SV 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
1.12	KNR 5-10 1005-07	Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw do lamp rtęciowych (1 lampa w oprawie) OPRAWA OUSc 150W 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
2		POMIARY			
2.1	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2.2	KNNR 5 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
3		PRACE DODATKOWE			
3.1	kalk. własna	Koszt wyłączenia sieci nN 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3.2	kalk. własna	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza 1	kpl. kpl.	1.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	70.3330	0.00	0.00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	bednarka ocynkowana FeZn 25x4	m	8.3200		8.3200	0.00	0.00	
2.	bednarka ocynkowana FeZn 30x4	m	4.6800		4.6800	0.00	0.00	
3.	bezpiecznik Bi 6A	szt	4.0000		4.0000	0.00	0.00	
4.	hak do słupów SOT 39	szt	9.0000		9.0000	0.00	0.00	
5.	inventaryzacja geodezyjna powykonawcza	kpl.	1.0000		1.0000	0.00	0.00	
6.	konstrukcja mocująca wysięgnik oprawy KW-1	szt	4.0000		4.0000	0.00	0.00	
7.	koszt wyłączenia sieci nN	kpl.	1.0000		1.0000	0.00	0.00	
8.	obejma OG-10	szt	8.0000		8.0000	0.00	0.00	
9.	ogranicznik przepięć SE 30.166	szt	2.0400		2.0400	0.00	0.00	
10.	oprawa oświetleniowa OUSc 150W	kpl	4.0000		4.0000	0.00	0.00	
11.	osłona końca przewodów PK99.2595	szt	12.0000		12.0000	0.00	0.00	
12.	przewody YDY 3x1,5 mm2	m	12.4800		12.4800	0.00	0.00	
13.	przewód aluminiowy wielodrutowy typ Al	m	2.0000		2.0000	0.00	0.00	
14.	przewód AsXSn 4x25 mm2	m	296.4000		296.4000	0.00	0.00	
15.	skrzynka bezpiecznikowa typ SV 19.25	szt	4.0000		4.0000	0.00	0.00	
16.	śruba z nakr. i podkł. spręż. M10x25	szt	2.0000		2.0000	0.00	0.00	
17.	śruba z nakrętką M10x25	szt	0.5000		0.5000	0.00	0.00	
18.	śruba z nakrętką M8x25	szt	1.5000		1.5000	0.00	0.00	
19.	taśma COT 37.1+klamerka COT36	szt	24.0000		24.0000	0.00	-0.00	
20.	uchwyty odciągowe SO 118.425	szt	8.0000		8.0000	0.00	0.00	
21.	uchwyty przelotowe SO 130	szt	3.0000		3.0000	0.00	0.00	
22.	uziom szpilowy stalowy fi 18mm dł. 3 m	szt	1.0200		1.0200	0.00	0.00	
23.	wysięgnik jednoramienny l=2m	szt	4.0000		4.0000	0.00	0.00	
24.	zacisk typ SL 11.118	szt	8.0000		8.0000	0.00	0.00	
25.	zacisk typ SLIP 22.1	szt	12.0000		12.0000	0.00	0.00	
26.	żarówka SON-T 150W	szt	4.0000		4.0000	0.00	0.00	
27.	materiały pomocnicze	zł					-0.00	
RAZEM								

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	ciągnik kołowy	m-g	0.4418	0.00	0.00
2.	podnośnik montażowy PMH samochodowy	m-g	3.5600	0.00	0.00
3.	podnośnik montażowy samochodowy hydrauliczny	m-g	8.8775	0.00	0.00
4.	przyczepa do przewożenia kabli	m-g	0.4418	0.00	0.00
5.	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0.3800	0.00	0.00
6.	samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	0.2400	0.00	0.00
7.	środek transportowy	m-g	0.0885	0.00	0.00
8.	wibromłot	m-g	0.6150	0.00	0.00
9.	żuraw samochodowy	m-g	0.4418	0.00	0.00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł