

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Przedmiar	Ilość	Jedn.
1	4510000-8	D-01.00.00	Przygotowanie terenu pod budowę ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1.1	4510000-8	D-01.01.01	Przygotowanie terenu pod budowę ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH		
1.1.1	KNR 0201 0119-0300	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.trasa dróg w terenie równinnym.	0,1850	km
			Przedmiar 0,1850		
2	45233120-6	D.04.00.00	Roboty w zakresie budowy dróg PODBUDOWY		
2.1	45233120-6	D-04.01.01	Roboty w zakresie budowy dróg WYKONANIE KORYTA NA CAŁEJ SZEROKOŚCI JEZDNI NA ODCINKU 85 MB ORAZ NA ZJAZDACH		
2.1.1	KNR 0201 0205-0400	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl. do 1km. grunt kategorii III (b.i.nr 8/96)	104,6000	m3
			Przedmiar ((2,7 * 85) + (4 * 8)) * 0,4 = 104,6000		
2.1.2	KNR 0231 0101-0100	D-04.01.01	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników, głębokość 20 cm, kategoria gruntu I do IV	261,5000	m2
			Przedmiar 2,70 * 85 + 4 * 8 = 261,5000		
2.1.3	KNR 0231 0101-0200	D-04.01.01	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników, dodatek za każde dalsze 5 cm, kategoria gruntu I do IV - za 20 cm	261,5000	m2
			Przedmiar 2,70 * 85 + 4 * 8 = 261,5000 Mnożniki: R = 4,0000 M = 4,0000 S = 4,0000		
2.1.4	KNR 0231 0104-0500	D-04.02.01	Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi, zagęszczanie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm	261,5000	m2
			Przedmiar 2,70 * 85 + 4 * 8 = 261,5000		
2.2	45233000-9	D-04.04.02	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg PODBUDOWA		
2.2.1	KNR 0231 0114-0500	D-04.04.02	Podbudowy z kruszywa łamanego.warstwa dolna.grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	261,5000	m2
			Przedmiar 2,70 * 85 + 4 * 8 = 261,5000		
2.2.2	KNR 0231 0114-0600	D-04.04.02	Podbudowy z kruszywa łamanego.warstwa dolna.dopłata za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy ponad 15 cm - za 3 cm	261,5000	m2
			Przedmiar 2,70 * 85 + 4 * 8 = 261,5000 Mnożniki: R = 3,0000 M = 3,0000 S = 3,0000		
2.2.3	KNR 0231 0114-0700	D-04.04.02	Podbudowy z kruszywa łamanego.warstwa górna.grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm	261,5000	m2
			Przedmiar 2,70 * 85 + 4 * 8 = 261,5000		
2.2.4	KNR 0231 0114-0800	D-04.04.02	Podbudowy z kruszywa łamanego.warstwa górna.dopłata za każdy dalszy 1 cm warstwy ponad 8 cm - za 4 cm	261,5000	m2

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Przedmiar	Ilość	Jedn.
			Przedmiar $2,70 * 85 + 4 * 8 = 261,5000$ Mnożniki: R = 4,0000 M = 4,0000 S = 4,0000		
2.3	45233000-9	D-04.08.04	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg WZMOCNIENIE ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI NA ODCINKU 100 MB		
2.3.1	KNR 0231 0103-0400	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, kategoria gruntu I do IV	270,0000	m2
			Przedmiar $2,70 * 100 = 270,0000$		
2.3.2	KNR 0231 0117-0100	D-04.08.04	Wzmocnienie z tłuczni kamiennego twardego.grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm	270,0000	m2
			Przedmiar $2,70 * 100 = 270,0000$		
2.3.3	KNR 0231 0117-0200	D-04.08.04	Wzmocnienie z tłuczni kamiennego twardego.grubość warstwy po zagęszczeniu za każdy dalszy 1 cm - za 8 cm	270,0000	m2
			Przedmiar $2,70 * 100 = 270,0000$ Mnożniki: R = 8,0000 M = 8,0000 S = 8,0000		
3	45233223-8	D-05.00.00	Wymiana nawierzchni drogowej NAWIERZCHNIE		
3.1	KNR 0231 0310-0500	D.05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno bitumicznych grysowych,asfaltowa warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 3 cm	531,5000	m2
			Przedmiar $(2,70 * 185) + (4 * 8) = 531,5000$		
3.2	KNR 0231 0310-0600	D.05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno bitumicznych grysowych,asfaltowa warstwa ścieralna.grubość po zagęszczeniu za każdy dalszy 1 cm - za 2 cm	531,5000	m2
			Przedmiar $(2,70 * 185) + (4 * 8) = 531,5000$ Mnożniki: R = 2,0000 M = 2,0000 S = 2,0000		
3.1	45233262-3	D-06.03.01	Strefy ruchu pieszego POBOCZA		
3.1.1	KNR 0201 0125-0200	D-01.02.02	Ręczne usunięcie z przerzutem warstwy ziemi urodzajnej - humusu z darnią, grubość warstwy do 15 cm.	185,0000	m2
			Przedmiar $0,5 * 185 * 2 = 185,0000$		
3.1.2	KNR 0231 1004-0700	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem	74,0000	m2
			Przedmiar $0,2 * 185 * 2 = 74,0000$		
3.1.3	Analiza własna: KNNR 0006 1301-0300	D.06.03.01	Wykonanie pobocza z niesortu kamiennego 0/63 mm o szer. 50 cm	18,5000	m3
			Przedmiar $185 * 0,50 * 2 * 0,1 = 18,5000$		

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Przedmiar	Ilość	Jedn.
4	45233290-8	D-07.02.01	Instalowanie znaków drogowych ORGANIZACJA RUCHU		
4.1	Analiza własna:	D-07.02.01	Wykonanie tymczasowej organizacji ruchu	1,0000	kpl
			Przedmiar 1,0000		
5	45100000-8	D-01.01.01	Przygotowanie terenu pod budowę INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA		
5.1	Analiza własna:	D-01.01.01	Pomiary geodezyjne - pomiary powykonawcze z naniesieniem na zasoby mapowe km 0+000 - km 0+590	0,1850	km
			Przedmiar 0,1850		