
PRZEDMIAR PRAC

NAZWA INWESTYCJI : OŚWIETLENIE ULICY WIERZBOWEJ W KOŃCZYCACH WIELKICH
ADRES INWESTYCJI : KOŃCZYCE WIELKI ULICA WIERZBOWA
INWESTOR : Urząd Gminy Hażlach
ADRES INWESTORA : 43-419 Hażlach ul. Główna 57
BRANŻA : ELEKTRYCZNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Zofia Myrmus
DATA OPRACOWANIA : 25.05.2009

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		MONTAŻ SŁUPÓW			
1.1	KNNR 5 0903-01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m SŁUP E-10,5/4,3 3	słup słup	 3.000	
				RAZEM	3.000
1.2	KNNR 5 1415-02	Zabezpieczenie podziemnej części słupów 3.75	m ² m ²	 3.750	
				RAZEM	3.750
2		MONTAŻ SIECI OŚWIETLENIA ULICZNEGO			
2.1	KNNR 5 0903-04	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych -hak wieszakowy z uchwytem HAK WIESZAKOWY SOT 21 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
2.2	KNNR 5 0903-04	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych -hak wieszakowy z uchwytem HAK WIESZAKOWY SOT 39 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
2.3	KNNR 5 0903-04	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych -hak wieszakowy z uchwytem UCHWYT NAROŻNY SO 136 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
2.4	KNNR 5 0903-04	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych -hak wieszakowy z uchwytem UCHWYT PRZELOTOWY SO 130 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
2.5	KNNR 5 0903-04	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych -hak wieszakowy z uchwytem UCHWYT ODCIĄGOWY SO 117.225S 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
2.6	KNNR 5 0905-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych o przekroju 4x50 mm ² PRZEWÓD AsXSn 2x25 mm ² 0.1	km.prz ew. km.prz ew.	 0.100	
				RAZEM	0.100
2.7	KNNR 5 0902-07	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - ogranicznik przepięć OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ SE 30.166 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
2.8	KNNR 5 0603-06	Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach - bednarka do słupa E BEDNARKA FeZn 25x4 10	m m	 10.000	
				RAZEM	10.000
2.9	KNNR 5 0605-06	Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 1,0 m BEDNARKA FeZn 25x4 5	m m	 5.000	
				RAZEM	5.000
2.10	KNNR 5 0605-08	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III SONDA UZIOMOWA 3	m m	 3.000	
				RAZEM	3.000
2.11	KNNR 5 0906-02	Montaż skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych SKRZYNKA BEZPIECZNIKOWA SV 29.253 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
2.12	KNNR 5 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie WYSIĘGNIK 1-RAM. 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
2.13	KNNR 5 1003-02	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki PRZEWODY DO OPRAW 2	kpl.prz ew. kpl.prz ew.	 2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
2.14	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku OPRAWA SGS 203/100W 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
3	POMIARY				
3.1	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
3.2	KNNR 5 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
4	PRACE DODATKOWE				
4.1	kalk. własna	Koszt wyłączeń i dopuszczeń 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
4.2	kalk. własna	Koszt nadzorów branżowych 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
4.3	kalk. własna	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	61.1970	0.00	-0.00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	bednarka ocynkowana FeZn 25x4	m	15.6000		15.6000	0.00	-0.00	
2.	bezpiecznik Bi 6A	szt	2.0000		2.0000	0.00	0.00	
3.	hak wieszakowy SOT 21	szt	3.0000		3.0000	0.00	0.00	
4.	hak wieszakowy SOT 39	szt	1.0000		1.0000	0.00	0.00	
5.	inventaryzacja geodezyjna powykonawcza	szt	1.0000		1.0000	0.00	0.00	
6.	klamerka COT 36	szt	12.0000		12.0000	0.00	0.00	
7.	konstrukcja mocująca	szt	4.0000		4.0000	0.00	0.00	
8.	koszt nadzorów branżowych	szt	1.0000		1.0000	0.00	0.00	
9.	lampa sodowa SON-T 100W	szt	2.0000		2.0000	0.00	0.00	
10.	lepik asfaltowy	kg	20.2500		20.2500	0.00	0.00	
11.	obejma	szt	4.0000		4.0000	0.00	0.00	
12.	ogranicznik przepięć typ SE 30.166	szt	2.0400		2.0400	0.00	0.00	
13.	oprawa SGS 203/100W	kpl	2.0000		2.0000	0.00	0.00	
14.	plyta stopowa 0.3x0.3x0.1 m	szt	3.0000		3.0000	0.00	0.00	
15.	plyta ustojowa U-85	szt	3.0000		3.0000	0.00	0.00	
16.	przewody YDYżo 3x1,5 mm2	m	6.2400		6.2400	0.00	0.00	
17.	przewód aluminiowy wielodrutowy	m	2.0000		2.0000	0.00	0.00	
18.	przewód AsXSnn 2x25 mm2	m	104.0000		104.0000	0.00	0.00	
19.	roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	2.5875		2.5875	0.00	0.00	
20.	skrzynka bezpiecznikowa typ SV 29.253	szt	2.0000		2.0000	0.00	0.00	
21.	śruba z nakrętką M10x25	szt	1.0200		1.0200	0.00	0.00	
22.	śruba z nakrętką M8x25	szt	2.0010		2.0010	0.00	0.00	
23.	śruby stalowe z nakrętkami i podkładkami	kg	0.1400		0.1400	0.00	0.00	
24.	taśma COT 37	m	12.0000		12.0000	0.00	0.00	
25.	uchwyt narożny SO 136	szt	1.0000		1.0000	0.00	0.00	
26.	uchwyt odciągowy SO 117.225S	szt	2.0000		2.0000	0.00	0.00	
27.	uchwyt przelotowy SO 130	szt	1.0000		1.0000	0.00	0.00	
28.	uziom szpilowy stalowy fi 18mm dł. 3 m	szt	1.0200		1.0200	0.00	0.00	
29.	wkładka gumowa typ PK 99.025	szt	2.0000		2.0000	0.00	0.00	
30.	wyłączenie i dopuszczenie do pracy przez ZE	szt	1.0000		1.0000	0.00	0.00	
31.	wysięgnik jednoramienny	szt	2.0000		2.0000	0.00	0.00	
32.	zacisk odgałęźny SL 9.22	szt	2.0000		2.0000	0.00	0.00	
33.	zacisk typ SL 11.118	szt	2.0000		2.0000	0.00	0.00	
34.	zacisk typ SLIP 22.1	szt	2.0000		2.0000	0.00	0.00	
35.	złączki rurkowe do karbowania	szt	2.0400		2.0400	0.00	0.00	
36.	żerdź E-10,5/4,3	szt	3.0000		3.0000	0.00	0.00	
37.	materiały pomocnicze	zł					-0.00	
RAZEM								

Słownie: zero i 00/100 zł

